

## INFORMATIVO N°1

### Avance del Desarrollo y ejecución del proyecto de extensión de redes de agua potable Las Colonias de Paine

La Cooperativa de Agua potable Hospital Champa Ltda. se encuentra ejecutando el proyecto de extensión de redes de agua potable que permitirá abastecer con agua potable a **550 familias de Las Colonias de Paine**, con el apoyo de la Junta de Vecinos Las Colonias de Paine y la Ilustre Municipalidad de Paine. Con una ceremonia en el lugar, **se dio inicio a las obras el 14 de diciembre de 2020**.

**A PESAR DE QUE LOS VECINOS AÚN NO COMPLETAN EL 50% COMPROMETIDO DEL VALOR DEL PROYECTO, LA COOPERATIVA SIGUE ADELANTE CON LAS OBRAS.**

#### OBRAS

**Condominio Las Camelias:** partiendo en Las Camelias, condominio que dio servidumbre de paso para pasar por su camino interior y así poder llegar con la red troncal al sector de Las Colonias de Paine. Se coordinó con la administración de este condominio apoyo con maquinaria para mejorar el camino interior de su condominio.



**Hacia la Plaza de Champa:** desde esta zona se continúa con la instalación de la red de conducción en PVC en diámetro de 200mm en dirección a la plaza de Champa, contemplando la rotura y reposición de más de 1.000 mts. de veredas, donde se conectará al sistema de producción ubicado en esa localidad. Este trabajo se planificó en conjunto con los vecinos del sector por tratarse de pavimentos ejecutados por ellos mismos, lo que generará una mejora en la calidad de la pavimentación.

#### PANDEMIA

Debemos destacar además que también la cooperativa está siendo afectada por la situación sanitaria del país y que por protocolo se han tenido que paralizar las obras en tres oportunidades a la fecha, las que se han reiniciado una vez cumplidos con los protocolos sanitarios.

## INFORMATIVO N°1

Avance del Desarrollo y ejecución del proyecto de extensión de redes de agua potable Las Colonias de Paine

### RESUMEN DEL PROYECTO Y AVANCE

- **Costo:** 2.155 millones de pesos
- **Financiamiento tripartito:** vecinos 47%, Cooperativa 47%, Municipio 6%
- **Total redes:** 31,1 Km
- **Total arranques:** 550

### FASE 1 DE CONSTRUCCIÓN

Contempla la Instalación de 1.850 mts. de alimentadora en PVC, D=200mm. desde condominio, Comunidad Las Camelias hasta Plaza Champa y 958 mts. de matriz, en D=110mm, por camino interior de Condominio Comunidad Las Camelias y la habilitación de un pozo profundo en Champa para abastecer a Las Colonias.

### AVANCE A LA FECHA

#### Ingresos:

- 177 millones (pagos vecinos) + 100 millones (aporte Municipio) = total 277 millones

**FALTAN 263 MILLONES (49%) PARA COMPLETAR 540 MILLONES EQUIVALENTES AL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO.**

#### Gastos: 134 millones.

- 55 millones Tubería y materiales, 79 millones en mano obra y maquinaria.
- Red Instalada: 1.941 mts. en Diámetro 200 y 110mm. Avance Redes: 6,2%
- Usuarios inscritos: 304 (55%)